

VIA SAN GIACOMO IN MONTE, 18

34137 TRIESTE TS

P.I. / C.F. 00974670325

Spett.

MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE

PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

ISPETTORATO TERRITORIALE F.V.G.

Preventivo 66/2018

Per le opere di manutenzione da eseguire presso i Vostri uffici di Piazza Vittorio Veneto, 1 - Trieste

Elenco dei Lavori:

1) Locale bagno ed antibagno stanza 343

Sostituzione delle piastrelle a pavimento ed a rivestimento dei due locali, compresi i relativi sottofondi;

sostituzione della tazza wc comprensiva di cassetta, e del lavabo compreso di miscelatore;

esecuzione di modifica delle prese ed interruttori in tubazione rk esterna;

tinteggiatura soffitti e pareti dei due locali, previa stuccatura di fori e fessurazioni, carteggiatura delle superfici, applicazione di primer, e successiva stesura di più mani di idropittura lavabile traspirante

pitturazione in smalto dei due termosifoni e delle relative tubazioni esterne, previa carteggiatura dei manufatti, e successiva stesura di smalto;

pitturazione in smalto* di n.ro 2 porte e di n.ro 1 vetrata su entrambi i lati, previa carteggiatura dei manufatti, stuccatura ove necessario, applicazione di mano di fondo e successiva stesura di smalto

2) Stanza 323

Tinteggiatura soffitto e pareti della stanza 323 danneggiata da infiltrazioni, previa protezione delle pavimentazioni con nylon spessore 020, raschiatura delle pitture in fase di stacco, ripristino degli intonaci ammalorati, stuccatura degli stessi, carteggiatura, applicazione di primer antimacchia, e successiva stesura di due mani di idropittura antimacchia;

Sostituzione di n.ro 1 serratura tipo Yale;

3) Stanza 306

Esecuzione di modifica e sostituzione di n.ro 3 serrature Yale con chiave unificata;

Pitturazione in smalto di 2 porte locale ripostiglio, previa stuccatura ove necessario, carteggiatura, applicazione di mano di fondo e successiva stesura di smalto

4) Stanza 306

Tinteggiatura soffitto e pareti della stanza 306, previa protezione delle pavimentazioni, stuccatura di fori e fessurazioni, carteggiatura delle superfici, applicazione di primer e successiva stesura di più mani di idropittura lavabile traspirante

Tinteggiatura soffitto e pareti dei locali **ripostiglio e antiripostiglio**, previa protezione delle pavimentazioni, stuccatura di fori e fessurazioni, carteggiatura delle superfici, applicazione di primer e successiva stesura di più mani di idropittura lavabile traspirante.

5) Corridoio

Tinteggiatura della parete corridoio in corrispondenza delle stanze 351 e 352 la quale presenta delle fessurazioni in corrispondenza delle porte delle stanze, previa protezione delle pavimentazioni con nylon spessore 020, stuccatura di fori e fessurazioni, carteggiatura delle superfici, applicazione di primer e successiva stesura di più mani di idropittura lavabile traspirante

6) Passo Carrabile (v.S.Anastasio, 8)

Pitturazione 10 mt lineari gradino passo carrabile con smalto per esterni giallo nero specifico per fondo stradale.

TOTALE PREVENTIVO OPERA A CORPO € 8.000,00 + IVA 22%

Costi sicurezza compresi

Tutti i materiali utilizzati sono di buona e primaria marca, le opere realizzate a perfetta regola d'arte da idonei magisteri, nel pieno rispetto delle vigenti normative.

Ogni intervento citato nel presente preventivo sarà realizzato dalla ditta esecutrice e tutti i costi necessari per la loro realizzazione, anche indiretti, quali ad esempio quelli necessari allo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche autorizzate sono compresi nel prezzo.

La ns. Ditta si impegna a coordinarsi, prima dell'inizio delle attività, con il Responsabile della SPP di questo Ispettorato, per predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc. e predisporre quanto previsto nel DUVRI, per quanto di competenza;

NUOVA EDILCOLOR S.R.L.
Via S. Giacomo in Mare, 18
34137 Trieste
Tel. 040/775256
P.I. 00974670325